

## SUPPLEMENT TIL "FEIL VED ANHUKING"

side 166: supplement til figur 14.9.



### Feil ved anhuking

Figur 14.9 nede til venstre på side 166 i boka viser et rør som er satt på strø for mellomlagring. Her er bildet gjengitt i margin. Hvilke feil kan se ved denne anhukingen? Hva burde vært gjort?

### Svar

Ved nærmere ettersyn ser vi at fiberstroppen er lagt løst gjennom kroken på løfteinnretningen. Dermed kan lasten skli eller vippe rundt! Lasten er her statisk ubestemt. Her skulle anhukeren ha benyttet to stropper som hver for seg skulle ha vært huket i krokene.